

Formular F2

OBIECTIV: 15 LUC.DE INTR.DR. LOCALE 2026
PROIECTANT: SC CURSOR HAFE SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 15.2 SANT DRUM AGRICOL 100 M CU PO

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	15.2.1	SANT DRUM AGRICOL 100 M CU PO	
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			2

Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT
SC CURSOR HAFE SRL



Formular F3

OBIECTIV: 15 LUC.DE INTR.DR. LOCALE 2026

PROIECTANT: SC CURSOR HAFE SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 15.2 SANT DRUM AGRICOL 100 M CU PO

Categoria de lucrari: 15.2.1 SANT DRUM AGRICOL 100 M CU PO

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC04G1	SUTE MC	0,52500			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR CU TRANSPORT LA 5 K M PENTRU SANTURI						
2	TRA01A05P	82 TONE	94,50000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
3	DA06A1	82 M CUB	15,30000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU ASTERNERE MANUA LA						
4	ACC08A1	82 M	36,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAT .TUB CIRC.CONRUGAT DN 315						
5	ACE08XA	93 M CUB	3,51000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
UMPLUTURA IN SANTURI -NISIP						
6	TRA01A15	82 TONE	31,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.						

TOTAL A:

PROIECTANT
SC CURSOR HAFE SRL

